

# Projektreferenz

Neubau der Klappbrücke über die Hunte  
Vormontage Klappenspitze



## ZUM PROJEKT

### Leistung | Zeitraum | Abmessungen

Die zu erbringende Leistung der Firma montec GmbH umfasste die komplette Montage des Stahlüberbaus. Am 10.12.2015 wurde die Brücke feierlich eingeweiht. Das vollständige Anhaben der ca. 62 m langen Klappe dauert rund 3 Minuten. Das Bauwerk hat folgende Abmessungen:

Länge Stahlüberbau gesamt: 81.800 mm

Drehachse-Auflagerachse Klappenspitze: 66.300 mm

Breite HT-Achse zu HT-Achse: 13.950 mm

Gesamtbreite: 14.850 mm

max. Höhe Fachwerkkonstruktion: 10.870 mm

Stahlgewicht Überbau (ohne Ballastierung): ca. 770 t

Stahlgewicht Überbau (mit Ballastierung): ca. 1.100 t



## ENDKUNDE

Niedersächsische Landesbehörde

Straßenbau und Verkehr

## WIR ÜBER UNS

Firmengründung: September 2001

Eintrag ins Handelsregister Stendal: 07.09.2001 / HRB 112 897

Steuernummer: 101/108/06057

USt-ID-Nr.: DE217 423 759

Gegenstand des Unternehmens:

**Montage von Stahlgroßbauteilen, insbesondere  
Montage von Stahlbrücken**



## BESONDERHEIT

Die Klappbrücke über die Hunte ist zur Zeit der Fertigstellung die größte einflügelige Klappbrücke Deutschlands.